

กลุ่มงาน/งาน งานถนนคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 4

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาวรวม 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านปิ่นเหนือ ตำบลบ้านปิ่น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิ่น

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.บ้านปิ่น

ประมาณการ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นทางเดิม	102.00	ตร.ม.	-	-	5.00	510.00	510.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	5.10	ลบ.ม.	545.00	2,779.50	99.00	504.90	3,284.40	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ BS STR 240 Ksc.	14.28	ลบ.ม.	2,100.00	29,988.00	306.00	4,369.68	34,357.68	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20 x 0.20 ม.	102.00	ตร.ม.	35.00	3,570.00	-	-	3,570.00	
5	ไม้แบบ	5.10	ตร.ม.	150.00	765.00	-	-	765.00	
	เหล็ก RB 15 mm.	2.00	เส้น	323.00	646.00	47.00	94.00	740.00	
7	เหล็ก RB 19 mm.	-	เส้น	479.00	-	75.00	-	-	
8	แอสฟัลท์ยารอยต่อ	2.55	ตร.ม.	15.00	38.25	10.00	25.50	63.75	
	รวม							43,290.83	

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(นายประกายสิทธิ์ นานแพร์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายเสริมศักดิ์ ศรีกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

- ระยะเวลาก่อสร้างรวมทดสอบวัสดุและฤดูฝน 60 วัน
- FACTOR F ประเมินค่างานจาก ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
- ราคาน้ำมันดีเซล ปีม ปตท. 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร