

กลุ่มงาน/งาน

งานถนนคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 9

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 123 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 492 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอย 10 หมู่ที่ 9 บ้านพงเสด็จ ตำบลบ้านป็น อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป็น

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.บ้านป็น

ประมาณการ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25560

หน่วย:บาท


ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นทางเดิม	492.00	ตร.ม.	-	-	5.00	2,460.00	2,460.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	24.60	ลบ.ม.	545.00	13,407.00	99.00	2,435.40	15,842.40	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ BS STR 240 Ksc.	68.88	ลบ.ม.	2,100.00	144,648.00	306.00	21,077.28	165,725.28	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20 x 0.20 ม.	492.00	ตร.ม.	35.00	17,220.00	-	-	17,220.00	
5	ไม้แบบ	18.45	150.00	2,767.50	-	-	2,767.50		
6	เหล็ก RB 15 mm.	9.00	เส้น	326.00	2,934.00	47.00	423.00	3,357.00	
7	เหล็ก RB 19 mm.	1.00	เส้น	481.00	481.00	75.00	75.00	556.00	
8	แอสฟัลท์ยารอยต่อ	12.30	ตร.ม.	15.00	184.50	10.00	123.00	307.50	
	รวม							208,235.68	

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายประกายสิทธิ์

นาแพร์)

(นายเสริมศักดิ์

ศรีกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

หมายเหตุ

- ระยะเวลาก่อสร้างรวมทดสอบวัสดุและฤดูฝน 60 วัน
- FACTOR F ประเมินค่างานจาก ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
- ราคาน้ำมันดีเซล ปีม ปตท. 27.00 -27.99 บาท/ลิตร