

กลุ่มงาน/งาน งานถนนคอนกรีต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 10

ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาวรวม 130 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ซอยบ้านบรรจง เรือนสอน หมู่ที่ 10 บ้านสันติพัฒนา ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง อบต.บ้านปิน

ประมาณการ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25560

หน่วย:บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับพื้นทางเดิม	455.00	ตร.ม.	-	-	5.00	2,275.00	2,275.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	22.75	ลบ.ม.	545.00	12,398.75	99.00	2,252.25	14,651.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ BS STR 240 Ksc.	63.70	ลบ.ม.	2,100.00	133,770.00	306.00	19,492.20	153,262.20	
4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 0.20 x 0.20 ม.	455.00	ตร.ม.	35.00	15,925.00	-	-	15,925.00	
5	ไม้แบบ	19.50	150.00	2,925.00	-	-	2,925.00		
6	เหล็ก RB 15 mm.	9.00	เส้น	326.00	2,934.00	47.00	423.00	3,357.00	
7	เหล็ก RB 19 mm.	1.00	เส้น	481.00	481.00	75.00	75.00	556.00	
8	แอสฟัลท์ยารอยต่อ	11.38	ตร.ม.	15.00	170.63	10.00	113.75	284.38	
	รวม							193,235.58	

(ลงชื่อ)



ประมาณการ

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายประกายสิทธิ์

นาแพร์)

(นายเสริมศักดิ์

ศรีกุล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

## หมายเหตุ

- ระยะเวลาก่อสร้างรวมทดสอบวัสดุและฤดูฝน 60 วัน
- FACTOR F ประเมินค่างานจาก ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
- ราคาน้ำมันดีเซล ปัม ปตท. 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร